Zmluva č. 01/2017

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela uzavretá

v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991

Čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 ZHOTIVITEĽ

Zhotoviteľ	:	MC – TEAM, s.r.o.
Adresa	:	Komárno – Nová Stráž, Hlavná 14a
PSČ	:	945 04
Tel	:	0903 231 291
Bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu	:	2620202390 / 1100
IBAN	:	SK40 1100 0000 0026 2020 2390
IČO	:	36 554 952
DIČ	:	2021755549
IČ DPH	:	SK 2021755549
Štatutárny zást.	:	Ing. Erich Csandal, konateľ

Zapísaný v obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 14168/N

v ďalšom iba zhotoviteľ

1.2 OBJEDNÁVATEĽ

Objednávateľ	:	COMORRA SERVIS príspevková organizácia
Adresa	:	Športová 1, Komárno
PSČ	:	945 01
IČO	:	44 191 758
DIČ	:	2020401075
IČ DPH	:	SK 2020401075
Štatutárny zást.	:	Mgr. Tomáš Nagy, riaditeľ

Zapísaný v Zriaďovacia listina mesta Komárno v zm. Uznes. MZ KN č. 224/2007, 225/2007 a 345/2007

Čl.2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa v súlade s Cenovou ponukou č. 17-cp060/1.1 zo dňa 07.11.2017 (ďalej len „cenová ponuka"), ktorá je súčasťou tejto zmluvy ako príloha č.1 nasledovné dielo:

„ Zhotovenie podlahového vykurovania s podlahou v bazénovej hale okolo plaveckého bazéna na základe jestvujúcej projektovej dokumentácie a vyhotovenie poteru okolo bazéna "

(ďalej spoločne len „dielo")

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že po dokončení a odovzdaní diela zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo. Konečný užívateľ sa zaväzuje poskytnúť spracovateľovi dojednané spolupôsobenie a súčinnosť

Čl.3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

3.1 Práce na stavbe budú realizované a materiál dodaný v rozsahu podľa cenovej ponuky.

3.2 O ukončení realizácie sa vyhotoví „Preberací a odovzdávací protokol", ktorého prílohou budú:

- skúška tesnostná a tlaková podlahového vykurovania
- skúška tesnostná a tlaková strojovej časti úk
- prevádzková skúška vykurovacia - 72-hodinová skúška podlahového vykurovania
- protokol o uvedení zariadení do prevádzky a komplexnej skúške
- návody na obsluhu jednotlivých inštalovaných zariadení
- záručné listy zariadení

Čl.4 SPÔSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY

4.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa až momentom protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom.

4.2 Zhotoviteľ preberá všetky záväzky za kvalitu svojej práce a za kvalitu práce svojich subdodávateľov, je povinný vykonať činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom je povinný rešpektovať dodržanie STN a všeobecné platné právne predpisy.

4.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo alebo jeho časť od zhotoviteľa po jeho oznámení o ukončení, ak dielo nebude užívania schopné, ak budú chýbať doklady podľa čl.3. bod 3.2. zmluvy alebo príslušných právnych predpisov, alebo ak dielo nebude realizované v rozsahu a kvalite cenovej ponuky. Náklady, ktoré vyplynú z dôvodu neúspešného preberacieho konania bude znášať zhotoviteľ diela.

4.4 Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že objednávateľ môže využiť právo odstúpenia od zmluvy § 345 a násl. Obchodného Zákonníka. Za podstatné porušenie sa pokladá:

- meškanie s ukončením a odovzdaním diela viac ako 2 týždne
- porušenie kvality dodávky diela

Čl.5 ČAS PLNENIA

5.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že dielo v rozsahu a obsahu čl.3 tejto zmluvy zhotoví v lehote do 15.12.2017.

5.2 V prípade že miesto stavby nebude objednávateľom pripravené v dohodnutom rozsahu nástup sa odkladá do doby odstránenia prekážok.

Čl.6 CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl.2 bod 2.1 v rozsahu a obsahu dojednanom v čl.3 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona č.18/1996 Zb. o cenách, a je pevná.

6.3 Cena za dielo podľa čl.2 bodu 2.1 a v rozsahu a obsahu podľa čl.3 tejto zmluvy predstavuje

79.203,85 *Eur bez DPH* + 15.840,77 *Eur 20% DPH* = 95.044,62 *Eur s DPH*

6.4 Zhotoviteľ v rámci ceny za dielo bude znášať všetky poplatky súvisiace s prevádzkovaním staveniska a uskutočňovaním stavby (prípadný záber verejných komunikácií, likvidácia odpadu atď.).

6.5 Podkladom pre úhradu ceny diela bude:

1/ zálohová faktúra vystavená do 3 dní od podpisu zmluvy vo výške 36.000,- Eur

2/ a konečná faktúra vystavená zhotoviteľom do výšky 100% z ceny diela v deň prebratia diela objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Faktúra zhotoviteľa bude ako daňový doklad vystavená v súlade s §71 zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Prílohou konečnej faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený zhotoviteľom a zodpovedným zástupcom objednávateľa.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za dielo na základe faktúry, ktorá bude obsahovať náležitosti a prílohy podľa tohto bodu zmluvy, a to do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi..

6.6 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania v zmysle platnej legislatívy za každý deň omeškania.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute za omeškanie zhotoviteľa za ukončenie diela 0,1 % z dohodnutej ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s tým, že zmluvná pokuta bude započítateľnou položkou z čiastky vyplývajúcej k úhrade z konečnej faktúry zhotoviteľa na základe objednávateľom vystavenej sankčnej faktúry. Do omeškania sa nerátajú zdržania z vyššej moci.

6.8 V prípade nedodržania dohodnutého termínu na odstránenie vád a nedorobkov (nebrániacich užívaniu stavby) z preberacieho konania má objednávateľ právo vyfakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 30,00 Eur za každý deň omeškania s tým, že zmluvná pokuta bude započítateľnou položkou z čiastky vyplývajúcej k úhrade z konečnej faktúry zhotoviteľa na základe objednávateľom vystavenej sankčnej faktúry.

6.9 V prípade, ak v čase splatnosti ceny za dielo sa bude zhotoviteľ nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie vedenom na portáli Finančnej správy a v zmysle ust. §69 ods.14 v spojení s ustanovením §69b zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení by teda kupujúcemu hrozila v budúcnosti povinnosť uhradiť za zhotoviteľa daň z pridanej hodnoty, ktorú zhotoviteľ vyúčtoval objednávateľovi k cene podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený sumu vo výške dane z pridanej hodnoty zadržať u seba alebo uhradiť priamo na účet 500240-8027623677/8180 vedený v Štátnej pokladnici.

Čl.7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A SPOLUPÔSOBENIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený v kvalite určenej cenovou ponukou vrátane všetkých subdodávok zhotoviteľa.

7.2 Záručná doba je 5-ročná a začína plynúť odo dňa prebratia diela objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí. Na zabudované zariadenia a materiál sa poskytuje záruka podľa podmienok výrobcov.

7.3 Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný po písomnom oznámení objednávateľa reagovať na prípadné reklamované vady a to do 24 hodín od ich obdržania a na havárie okamžite.

7.4 V prípade nedodržania písomne dohodnutého termínu nástupu na odstránenie reklamovaných vád, ako aj neodstraňovania samotných reklamovaných vád zhotoviteľom stavby, má objednávateľ stavby právo:

- Vyfakturovať zhotoviteľovi stavby penále vo výške 30,00 Eur za každý deň omeškania.
- Zabezpečiť si odstránenie prípadných reklamovaných vád na účet zhotoviteľ stavby. Vzniknuté finančné náklady budú zo strany zhotoviteľa plne akceptované. Tento postup pritom nebude mať vplyv na zmluvné záruky poskytnuté zhotoviteľom a neruší nárok na uplatnenie zmluvných sankcií.

Čl.8 ZMENA ZÁVÄZKU

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi k zmene záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo uplatní nové požiadavky na zhotoviteľa.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné naviac práce, ktoré vzniknú z dodatočných požiadaviek alebo zmien objednávateľa vykonať na rovnakej úrovni a oceniť rovnakým spôsobom a v rovnakej úrovni, ako je stanovená cena v cenovej ponuke.

8.3 V súvislosti s prípadnými prácami naviac, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom bode tejto zmluvy sa k návrhom dodatkov k tejto zmluve zaväzujú strany vyjadriť písomne, v lehote 7 dní od odoslania dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Čl.9 ĎALŠIE ZMLUVNÉ PODMIENKY

9.1 Použité materiály, komponenty a zariadenia musia spĺňať požiadavky uvedené v § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení novelizovaných predpisov.

9.2 Zhotoviteľ je pred zabudovaním do stavby povinný predložiť objednávateľovi certifikáty a atesty platné v SR od všetkých výrobkov a zariadení.

9.3 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú ďalším pracovným postupom zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 dni pred ich zakrytím, v opačnom prípade ich zhotoviteľ odkryje na svoje náklady.

9.4 Zhotoviteľ bude dodržiavať všetky podmienky vyplývajúce z vyjadrení a rozhodnutí dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a bude znášať vzniknuté škody, vyplývajúce z nerešpektovania požiadaviek a rozhodnutí správnych orgánov a organizácií.

9.5 Zhotoviteľ pri realizácii diela zodpovedá za dodržiavanie ustanovení Stavebného zákona.

9.6 Zhotoviteľ je povinný na odovzdanom stavenisku dodržiavať a zabezpečovať povinnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších prepisov, osobitne § 3, 4, 5 a 6.

9.7 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za úroveň a stav BOZP na odovzdanom pracovisku. Zhotoviteľ prehlasuje, že bol riadne oboznámený a porozumel zásadám správania sa na odovzdanom pracovisku v zmysle podmienok bezpečnosti práce obsiahnutých v projektovej dokumentácii, že bol oboznámený s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia ako i rizikami pri stavebných prácach. Zhotoviteľ prác sa zaväzuje, že na odovzdanom pracovisku bude dodržiavať povinnosti vyplývajúce z §-ov 5, 6, 7, 13 a 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9.8 Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za poškodenie všetkých vedení inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na stavenisku.

9.9 Zhotoviteľ je povinný objekt, vykonané práce a materiály, ktoré súvisia s predmetom dodávky chrániť pred poškodením, zničením a krádežami až do ich prevzatia objednávateľom, v opačnom prípade bude znášať všetky škody z dôvodu poškodenia, krádeže, neodbornej a nezodpovednej činnosti. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie svojej dodávky až do odovzdania objednávateľovi.

Čl.10 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

9.1 Zmluva je uzavretá a nadobúda platnosť podpisom všetkými zúčastnenými zmluvnými stranami.

V súlade s ustanoveniami §5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon a slobode informácií) v znení neskorších

predpisov a §47a zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Objednávateľ je povinný túto zmluvu zverejniť najneskôr v pracovný deň nasledujúci po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy.

9.2 Túto zmluvu je možné zmeniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

9.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jej podpísaní po dvoch vyhotovení.

9.4 Prílohy zmluvy:

Príloha č.1: Cenová ponuka č.: 17-cp060/1.1 zo dňa 07.11.2017

Komárno, dňa 20.11.2017

Za zhotoviteľa:

Ing. Erich Csandal

Za objednávateľa:

COMORRA SERVIS
Športová 1, 945 01 Komárno
IČO: 44 191 758
IČ DPH: SK2020401075

Mgr. Tomáš Nagy

mc - TEAM, spol. s r.o., Hlavná 14a, 945 04 Komárno – Nová Stráž
tel.: +421 35 7711 352, fax: +421 35 7711 353
e-mail: info@mcteam.sk

Zapísané v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 14168/N, IČO: 36 554 952, IČ DPH: SK 2021755549

v Komárne, dňa 07.11.2017

CENOVÁ PONUKA : 17-cp060/1.1

Názov : Zhotovenie podlahového vykurovania s podlahou v bazénovej hale okolo plaveckého bazéna na základe jestvujúcej projektovej dokumentácie a vyhotovenie poteru okolo bazéna

Investor : COMORRA SERVIS, 945 01 Komárno, Športová 1

Miesto stavby : Krytá plaváreň, ul. Eötvösa, Komárno

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV

1/ **Kúrenie - podlahové vykurovanie, podlahové vpuste a pitné fontánky**

materiál	43 745,05
spolu montáž	9 890,00
spolu bez DPH	**53 635,05 EUR**

2/ **Murárske práce - vyhotovenie poteru a dlažby okolo bazéna**

materiál	16 753,80
spolu murárske práce	8 815,00
spolu bez DPH	**25 568,80 EUR**

spolu bez DPH	**79 203,85 EUR**
spolu s 20% DPH	95 044,62 EUR

**** ***Platnosť cenovej ponuky je do 31.12.2017!*** ****

Mario Bugár
tel. - 0903 610 995

Ing. Erich Csandal
tel. - 0903 231 291

1/ Materiál - podlahové vykurovanie

pč.	názov	označenie	obj. č.	mn	mj	jc bez DPH	cena bez DPH
1	systémová doska - nopová platňa	NM DUO 50/30	7741357	47	bal	64,00	3 008,00
2	spojovací kotúč	VNM 30	7741359	1	bal	54,00	54,00
3	kotviace sponky		7568331	2	bal	30,00	60,00
4	okrajový izolačný pás	š. - 150mm, 25m	7247184	10	bal	11,00	110,00
5	dilatačný profil	l=1800mm, h=100mm (10ks)	9572020	4	bal	156,00	624,00
6	skrinka pre rozd. pod omietku	typ SPR-2	7249597	2	ks	53,00	106,00
7	skrinka pre rozd. pod omietku	typ SPR-3	7249598	4	ks	62,00	248,00
8	rozdeľovač vykurovacích okruhov	3-okruhový	7438448	2	ks	131,00	262,00
9	rozdeľovač vykurovacích okruhov	5-okruhový	7438450	4	ks	182,00	728,00
10	guľový kohút	R1	7438468	12	ks	12,00	144,00
11	nákrutka so zvieracím krúžkom	ϕ17x2 mm	7536347	52	ks	2,70	140,40
12	5-vrstvová bezpečnostná rúra	PE-RT, ϕ17x2, 600m	7536343	6	bal	528,00	3 168,00
13	koleno na zahnutie	16	9569291	62	ks	2,50	155,00
14	ochranná rúra	Pe - 19/25, 25m	9572039	6	bal	26,00	156,00
15	spojka	17	7536346	20	ks	4,80	96,00
16	lepiaca páska	PVC - 50mm/66m (6ks)	7540339	1	bal	24,00	24,00
17	montážna pena Tekapur	750ml		4	ks	6,70	26,80
18	tesniaca niť	Loctite 55		2	ks	9,24	18,48

cena spolu bez DPH **9 128,68 EUR**

2/ Materiál - riešenie napojenia rozdeľovačov podlahového kúrenia z akumulačnej nádoby

pč.	názov	označenie	obj. č.	mn	mj	jc bez DPH	cena bez DPH
19	rúra čierna bezšvová vrátane tvaroviek	DN 50		80	m	14,52	1 161,60
20	rúra čierna bezšvová vrátane tvaroviek	DN 40		60	m	9,64	578,40
21	rúra čierna bezšvová vrátane tvaroviek	DN 32		60	m	7,80	468,00
22	rúra čierna bezšvová vrátane tvaroviek	DN 25		40	m	6,50	260,00
23	náter oceľových rúr	syntetický náter základný		1	kpl	470,00	470,00
24	5-vrstvová plasthliníková rúra vrátane tvaroviek	ViPEX 95°C/10bar - D32		140	m	21,40	2 996,00
25	tepelná izolácia z Pe Armacell	Tubolit TL 60x13 DG	TLDG.060.13	80	m	1,56	124,80
26	tepelná izolácia z Pe Armacell	Tubolit TL 48x13 DG	TLDG.048.13	60	m	1,32	79,20
27	tepelná izolácia z Pe Armacell	Tubolit TL 42x13 DG	TLDG.042.13	60	m	1,20	72,00
28	tepelná izolácia z Pe Armacell	Tubolit TL 35x13 DG	TLDG.035.13	180	m	1,04	187,20
29	páska Pe	Tubolit 50mmx10mx3mm	TL TAPE 50/10	10	ks	10,25	102,50
30	závesný systém pozinkovaný pre rozvody			1	kpl	1 975,00	1 975,00
31	expanzná nádoba	N 300, 6bar	9572909	1	ks	321,00	321,00
32	servisný ventil expanznej nádoby	R1	9565673	1	ks	44,00	44,00
33	poistný ventil na kúrenie	MS DN 32, 3bar	9572991	1	ks	69,00	69,00
34	guľový kohút	Globo H, DN 25	0600-04.000	12	ks	16,41	196,92
35	guľový kohút	Globo H, DN 50	0600-08.000	3	ks	49,92	149,76
36	vypúšťací guľový kohút	KFE Simplex, DN 15	7663174	8	ks	9,20	73,60
37	automatický odvzdušňovací ventil	R 1/2	9572250	8	ks	8,60	68,80
38	príruba krková	DN 50,PN6		4	kpl	16,70	66,80
39	potrubný filter	DN 50		1	ks	55,00	55,00
40	spätná klapka	DN 50		1	ks	20,52	20,52
41	tlaková smyčka pre tlakomer			1	ks	9,00	9,00
42	trojcestný kohút tlakomerový			1	ks	13,60	13,60
43	membránový tlakomer kalibrovaný	0-400 kPa		1	ks	52,54	52,54
44	teplomer vrátane jímky	TRP 100, 0-120°C, G1/2" 60mm		4	ks	9,00	36,00
45	mosadzné tvarovky a šróbenia			1	kpl	297,00	297,00
46	tesniaca niť	Loctite 55		2	ks	9,24	18,48

47 podružný materiál - technické plyny, tesnenia atď.		1	kpl	576,40	576,40

cena spolu bez DPH **10 543,12 EUR**

3/ Materiál - riešenie napojenia akumulačnej nádoby na výmenník tepla

pč.	názov	označenie	obj. č.	mn	mj	jc bez DPH	cena bez DPH
48	regulácia 1 zmiešavaného okruhu	Vitotronic 200-H	Z009462	1	ks	549,00	549,00
49	servopohon zmiešavcieho ventilu	SR10, 230V/50Hz	7199567	1	ks	168,00	168,00
50	príložný snímač teploty vykurovacieho okruhu	NTC 10kOhm	7426463	1	ks	55,00	55,00
51	čerpadlová sada so zmiešavačom	M32, DN 50, Magna3 50-100F	ZK01669	1	ks	3 137,00	3 137,00
52	rúra čierna bezšvová vrátane tvaroviek	DN 50		42	m	14,52	609,84
53	náter oceľových rúr	syntetický náter základný		1	kpl	281,30	281,30
54	tepelná izolácia z Pe Armacell	Tubolit TL 60x13 DG	TLDG.060.13	42	m	1,56	65,52
55	páska Pe	Tubolit 50mmx10mx3mm	TL TAPE 50/10	2	ks	10,25	20,50
56	závesný systém pozinkovaný pre rozvody			1	kpl	198,00	198,00
57	vyvažovací ventil	TA STAD DN 50	52451-050	1	ks	407,48	407,48
58	guľový kohút	Globo H, DN 50	0600-08.000	4	ks	49,92	199,68
59	vypúšťací guľový kohút	KFE Simplex, DN 15	7663174	4	ks	9,20	36,80
60	automatický odvzdušňovací ventil	R 1/2	9572250	4	ks	8,60	34,40
61	príruba krková	DN 50,PN6		2	kpl	16,70	33,40
62	potrubný filter	DN 50		1	ks	55,00	55,00
63	spätná klapka	DN 50		1	ks	20,52	20,52
64	teplomer vrátane jímky	TRP 100, 0-120°C, G1/2" 60mm		2	ks	9,00	18,00
65	tesniaca niť	Loctite 55		2	ks	9,24	18,48
66	podružný materiál - technické plyny, tesnenia atď.			1	kpl	380,50	380,50

cena spolu bez DPH **6 288,42 EUR**

4/ Materiál - elektronické riadenie dobíjania akumulačného zásobníka

pč.	názov	označenie	obj. č.	mn	mj	jc bez DPH	cena bez DPH
67	elektrinocké riadenie dobýjania akumulačného zásobníka vykurovacej vody			1	kpl	735,60	735,60
68	2-cestný regulačný GK bez páčky	Herz DN50	1 2117 16	1	ks	47,03	47,03
69	servohohon - 2 bodová regulácia	Herz 230V, 140sec.	1 7712 60	1	ks	92,44	92,44

cena spolu bez DPH **875,07 EUR**

5/ Materiál -odvodňovací žlab štrbinový ACO Anticoro Modular 1000, pitné fontánky

pč.	názov	označenie	obj. č.	mn	mj	jc bez DPH	cena bez DPH
70	500mm žľab hĺbka 90		92351	2	ks	110,25	220,50
71	2000mm žľab hĺbka 90		92361	4	ks	254,25	1 017,00
72	2000mm žľab hĺbka 80-90		92364	8	ks	262,13	2 097,04
73	3000mm žľab hĺbka 70-80		92369	12	ks	479,38	5 752,56
74	3000mm žľab hĺbka 80-90		92370	4	ks	371,25	1 485,00
75	500mm rohový spoj hĺbka 70		92388	4	ks	182,25	729,00

76 500mm odtok v strede hĺbka 80	92461	4	ks	332,87	1 331,48
77 500mm odtok v strede hĺbka 90	92462	8	ks	341,88	2 735,04
78 kanalizačné rúrky a tvarovky hrdlované s gum. tesnením - HT systém		1	kpl	405,00	405,00
79 mazivo pre spoje kanalizačného potrubia a tvaroviek		2	ks	5,37	10,74
80 závesný systém pozinkovaný pre zvody		1	kpl	268,80	268,80

cena spolu bez DPH **16 052,16 EUR**

6/ Materiál - pitné fontánky

pč.	názov	označenie	obj. č.	mn	mj	jc bez DPH	cena bez DPH
81	nerezová pitná fontánka závesná s aut.ovládaním	SANELA SLUN 62EB	93622	2	ks	428,80	857,60

cena spolu bez DPH **857,60 EUR**

7/ Montáž a režijné náklady

pč.	názov	označenie	obj. č.	mn	mj	jc bez DPH	cena bez DPH
1	osadenie rozdeľovacích staníc podlahového vykurovania, napojenie na vykurovaciu sústavu						
	montáž podlahového vykurovania vrátane pokládky prídavnej tepelnej izolácie pod systémovú dosku						
	preplach systému, tlaková skúška						3 300,00
2	montáž strojovej časti						
	napojenie rozdeľovačov podlahového vykurovania na akumulačný zásobník						
	napojenie výmenníka akumulačného zásobníka na jestvujúcy vykurovací systém						
	montáž tepelnej izolácie volne vedeného potrubia						
	preplach systému, tlaková skúška						4 870,00
3	montáž líniového žlabu s napojením na jestvujúcu kanalizáciu						
	tesnniaca skúška kanalizácie						
	montáž pitných fontán						
	preplach systému, tlaková skúška						1 720,00

cena spolu bez DPH **9 890,00 EUR**

1/ Materiál

pč.	názov	označenie	obj. č.	mn	mj	jc bez DPH	cena bez DPH
1	hydroizolácia	Mapegum WPS 25kg		35	ks	79,50	2 782,50
2	penetračný náter	Primer G 25kg		3	ks	64,20	192,60
3	základ	Mapei Eco Prim Grip 10kg		12	bal	33,10	397,20
4	lepiaca malta	Adesilex P9 flex.C2TE 25kg		200	ks	7,60	1 520,00
5	hydroizolačná páska	Mapeband PE120		130	m	1,30	169,00
6	škárovacia hmota	Kerapoxi 113 10kg		8	ks	62,40	499,20
7	hydroizolácia	Mapeplastic A=24kg+B=8kg		9	ks	65,70	591,30
8	EPS	hr. 50mm (2 vrstvy)		620	m2	2,30	1 426,00
9	poter			310	m2	11,90	3 689,00
10	protišmiková dlažba			310	m2	17,70	5 487,00

cena spolu bez DPH **16 753,80 EUR**

2/ Murárske práce a režijné náklady

pč.	názov	označenie	obj. č.	mn	mj	jc bez DPH	cena bez DPH
1	vyhotovenie poteru okolo bazéna			310	m2	6,00	1 860,00
2	penetračný náter MAPEI pod obklad a dlažbu			310	m2	2,50	775,00
3	izolačný náter MAPEGUM			310	m2	4,00	1 240,00
4	ukládka dlažby			310	m2	14,00	4 340,00
5	manipulácia s materiálom a odvoz stavebnej sute			1		600,00	600,00

cena spolu bez DPH **8 815,00 EUR**